

# 智能社區共同天線

## 智能社區共同天線 宅內智能箱模組 (8-1)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
—	(一) 本系統為弱電整合系統，包括電視共同天線系統、宅內智能箱系統以及無線寬頻網路系統..等弱電系統 (二) 共同電視天線系統廠商須符合 CNS 13439 或 CNS 13438 國家標準之專業廠商認證，送審時須提出CNS公證指定機關認證之相關證件接受送審 (三) 宅內智能箱送審時須檢附 CNS 13438 與 BSMI轉接電源線組安規認證、RoHS 危害物質以及中華電信檢測合格等四項認證書備齊接受送審					下列廠商須符合 CNS 13439 與 CNS 13438 之國家標準
1	2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準，具雙組系統輸入、雙組信號放大、有線電視/衛星電視混頻、電源提供及雙組八分配輸出，在住戶區可同時收看無線數位電視、2K4K8K 衛星電視以及有線電視，在公共地區可個別選擇接收無線數位電視以及 2K4K8K 衛星電視或個別選擇接收有線電視以及 2K4K8K 衛星電視 UHD-288CK	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
2	嵌壁式無線漫遊分享器(內建隱藏式天線) · 具無線及有線雙網路輸出功能 APC-102	只	17			優你視,大通,金鋒
3	2K4K8K 三進三出 MOD 衛星電視資訊整合器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準，配合2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器安裝時，可同時收看數位電視、2K4K8K 衛星電視、有線電視以及MOD 網路電視 UVL-733RK	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
4	通用型單連三孔數位電視整合器蓋板	只	1			訂製品
5	四角接線盒 T:2.0mm	只				
6	宅內弱電配線箱,尺寸:B54:45(H)*56(W)*10(D)cm電源 AC110V	只				專業廠商
7	語音模組(二進十四出) · 須符合 CNS 13438 國家標準，本機必須具有語音輸入、輸出端：二進十四出/四進十二出，同時具有中華電信研究院檢測合格認證，本工程不包含語音系統管線及語音插座之配置與安裝，由相關電信水電業者配置 TEC214C	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
8	網路模組10/100/1000Mbps(含AC電源) · 須符合 CNS 13438 國家標準 HBC307C	台				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
9	八埠PoE網路模組10/100/1000Mbps(具八路線上供電) · 須符合 CNS 13438 國家標準，本機必須具有8埠 RJ-45連埠 10/100/1000Mbps 網速及線上帶電傳輸功能 PoEC307C	台	4			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
10	過載保護自動斷電電源模組 · 須符合 CNS 13438 國家標準，防雷擊抗突波，具CNS國家標準局BSMI 認證，RoHS環保安全認證以及中華電信檢測合格等四種認證 PPWC202C	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS 13438 BSMI 認證
11	安全防壓型固定支架(具高凸型防壓檔板及電纜必須斜側面出線) FA206C (1) 固定架兩側須具高凸式的安全防壓檔板(檔板高度須在8.5~9 cm)。 (2) 固定架兩側須具斜側面的安全防壓電纜出口(電纜線收納後之高度須低於上頂安全檔板)。 (3) 固定架兩側須具寬大式電纜收納線槽。	組	1			優你視,大通,金鋒
12	1U盲蓋 BPC201C	只	1			優你視,大通,金鋒
13	電話C型複合式10P端子板 TEL-110PT	只				優你視,大通,金鋒
14	五金另料及雜項	式				
15	模組接頭結線及測試工資	式				
16	模組組立按裝工資	式				

# 智能社區共同天線

## 智能社區共同天線 宅內智能箱模組 (8-1)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
17	RG 同軸電纜線 (5~3300MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 , 送審時須檢附 CNS 13439 國家標準、ETC 公證單位以及RoHS 危害物質等合格檢測報告並附進口證明文件。					須符合 CNS 13439 及通過 ETC 公證單位 (5~3300MHz) 檢測 以及通過 RoHS 危害 物質檢測
a	2K4K8K RG-11U 100%雙鋁箔雙編織同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準	米				Channel Master、TFC
b	2K4K8K RG-6U 95% 168編織網同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準	米				Channel Master、TFC
c	同軸電纜線配線另料	式				
d	同軸電纜線配線工程費	式				
18	Cat.6資訊對絞線					
a	Cat.6資訊對絞線	米				
b	資訊對絞線配線另料	式				
c	資訊對絞線配線工程費	式				
19	梯間TV弱電箱,尺寸:50(H)×45(W)×14(D)cm 電源 AC110V	只				專業廠商
20	PVC管					南亞、大洋、華夏
a	PVC管 16m/m*2.0mm (1/2")	米				
b	PVC管 20m/m*2.0mm (3/4")	米				
c	PVC管 28m/m*3.0mm (1")	米				
d	PVC管 41m/m*3.5mm (1.5")	米				
e	PVC管 52m/m*4.0mm (2")	米				
21	配管吊掛及固定另件	式				
22	切割,打鑿,洗孔及修補費用	式				
23	配管另料(含穿引水線)	式				
24	配管工程費	式				
	小計					
—	<p><b>雲端保固責任</b></p> <p>(1) 本系統除原有紙本保固資料外，另須免費建構雲端保固平台，以利日後保固維修之用。</p> <p>(2) 本系統必須建構具有雲端保固APP平台之功能，在保固期間內免費雲端保固。</p> <p>(3) 雲端保固 APP 是一套行動化的工程專用應用程式，透過手機與平板電腦等行動裝置，在工程進行時能隨時隨地管控最即時的工程進度資訊，在完工以後將各項弱電系統保固移交資料上傳雲端並在雲端作雲端線上保固，以方便日後維修紀錄與查詢。</p>	式	1	0	0	<p>本系統必須建構具有 雲端保固APP平台之 功能，在保固期間內 免費雲端保固</p> <p>優你視或具同等雲端 保固軟體廠商</p>